bodus gmbh

Kanaltechnik

www.bodus.ch

DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. **Z-42.3-534**

«Metroliner System»
Schlauchliningverfahren zur Sanierung von erdverlegten schadhaften Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von

DN 100 bis DN 400

Epoxid-Harzsystem
- EP 50

Polyester-Nadelfilz-Schlauchliner
- Flexi Tube
- Flexi ST Tube
- Flexi PP Tube
- Flexi SF Tube
- Brawoliner FIX / FIX HT
- Brawoliner XT / XT HT
- Brawoliner 3D / 3D HT

Schutz-Schlauch
- Preliner
- Kalibrierschlauch

Mischen
- Waage, Rührwerk
- Mischanlage

Tränken
- Hand-Kalibrierwalze
- Elektr. Kalibrierwalze

Einbauen, Inversieren
- Inverter
- Trommel
- Schleuse
- Wasserturm
- Setzgerät HSK
- Handinversion

Einbau-Art
- Open End
- Close End

Aushärten
- Kalt
- Warmwasser
- Warmluft
- Dampf

Protokoll
- Software
- Papier

...vom Praktiker für Praktiker